



Producto Certificado Applus+

LGAI Technological Center S.A. (APPLUS), certifica que el producto:

EMPRESA

Cementos La Unión, S.A.

Avda. Dels Gremis, 41 – Pol. Ind. Sector 13
46394 Ribarroja del Turia (Valencia) España

Fabricado en la planta de producción:

Planta Alcalá Xivert

Partida Riu, Poligono 18, Parcelas 454,455 y 458
12570 Alcalá de Xivert (Castellón) España

PRODUCTO

Hormigón

INSTRUCCIÓN

CÓDIGO ESTRUCTURAL, aprobado por el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43 (Apdo. 43.2 y 43.3), 51 (Apdo. 51.1, 51.2, 51.3 y 51.4), 57 y 121 y en el anejo 4

Distintivo de calidad oficialmente reconocido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

LGAI ha llevado a cabo el muestreo y los ensayos iniciales del producto, la auditoría inicial del proceso de producción y del sistema de gestión. Se realiza el seguimiento periódico mediante ensayos, de muestras provenientes de producción, y mediante auditoría del proceso de producción y sistema de gestión.

Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

Nº PR-2162/017

Fecha de emisión: 07/11/2025

Fecha de validez: 07/11/2028



Xavier Ruiz Peña
Director General
Conformity Assessment

Applus+
certification

LGAI Technological Center S.A. (APPLUS)
Campus UAB. Ronda de la Font del Carme s/n
08193 Bellaterra, Barcelona (España)



Comprueba el
estado de este
certificado

Certificado

Anexo Técnico

Grupo B Horquilla contenido de cemento (kg/m ³) = 285-315 Horquilla a/c = 0,50 – 0,54	
Nº	Producto
1	HA-25/B/12/X0
2	HA-25/B/12/XC1
3	HA-25/B/12/XC2
4	HA-25/B/20/X0
5	HA-25/B/20/XC1
6	HA-25/B/20/XC2
7	HA-25/F/12/X0
8	HA-25/F/12/XC1
9	HA-25/F/12/XC2
10	HA-25/F/20/X0
11	HA-25/F/20/X0
12	HA-25/F/20/XC1
13	HA-25/F/20/XC2
14	HA-25/P/12/X0
15	HA-25/P/12/XC1
16	HA-25/P/12/XC2
17	HA-25/P/20/X0
18	HA-25/P/20/XC1
19	HA-25/P/20/XC2

Grupo C Horquilla contenido de cemento (kg/m³) = 325-355 Horquilla a/c = 0,44 – 0,48	
Nº	Producto
1	HA-25/L/12/XC1
2	HA-25/L/12/XC2
3	HA-25/L/20/XC1
4	HA-25/L/20/XC2
5	HA-30/B/12/X0
6	HA-30/B/12/XC1
7	HA-30/B/12/XC2
8	HA-30/B/12/XC3
9	HA-30/B/12/XC4
10	HA-30/B/20/X0
11	HA-30/B/20/XC1
12	HA-30/B/20/XC2
13	HA-30/B/20/XC3
14	HA-30/B/20/XC4
15	HA-30/F/12/X0
16	HA-30/F/12/XC1
17	HA-30/F/12/XC2
18	HA-30/F/12/XC3
19	HA-30/F/12/XC4
20	HA-30/F/20/X0
21	HA-30/F/20/XC1
22	HA-30/F/20/XC2
23	HA-30/F/20/XC3
24	HA-30/F/20/XC4
25	HA-30/L/20/X0
26	HA-30/L/20/XC1
27	HA-30/L/20/XC2
28	HA-30/L/20/XC3
29	HA-30/L/20/XC4
30	HA-30/P/12/X0
31	HA-30/P/12/XC1
32	HA-30/P/12/XC2

Grupo C**Horquilla contenido de cemento (kg/m³) = 325-355****Horquilla a/c = 0,44 – 0,48**

33	HA-30/P/20/X0
34	HA-30/P/20/XC1
35	HA-30/P/20/XC2
36	HA-30/P/20/XC3
37	HA-30/P/20/XC4
38	HM-30/B/20/X0
39	HM-30/F/20/X0
40	HM-30/P/12/X0